



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ**

ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

&

ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αθήνα σήμερα την 16^η του μηνός Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, η υπογε-
γραμμένη Επιτροπή αποτελούμενη από τους :

- (α) Π.Ε./ Αρχιτέκτονα Μηχανικό **ΤΣΙΡΙΚΟΛΙΑ Παναγιώτη.**
- (β) Π.Ε./ Πολιτικό Μηχανικό **ΙΣΚΟΥ Άννα.**
- (γ) Τ.Ε./ Μηχανολόγο Μηχανικό **ΛΙΟΣΗ Ισιδώρα.**

Πρόεβη στη μελέτη και επεξεργασία των αναγκών στέγασης της Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών Δι-
καστηρίων Θεσσαλονίκης και των κρατητηρίων της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης και
αφού έλαβε εκ νέου υπόψη, την υπ' αριθ 3592/16/410066 από 1-3-2016 αναφορά της Διεύθυν-
σης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης το υπ' αριθ 8039/30545/17-α' από 19-11-2013 έγγραφο της
Διεύθυνσης Οικονομικών Α.Ε.Α., , το υπ' αριθμ ΔΤΥ Ε 1173472/2540 ΕΞ2012 από 07-12-2012
έγγραφο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, το ν.
3130/2003, το άρθρο 8 της υπ' αριθμ. 14/95 Κανονιστικής Διαταγής, το συμφέρον του Δημοσίου
και των πολιτών, κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι, για την εύρυθμη λειτουργία των εν λόγω Υπη-
ρεσιών, **απαιτείται η εξεύρεση προς μίσθωση κτιρίου συνολικής ωφέλιμης επιφανείας 3.335**
τ.μ. (3.135 τ.μ. γραφειακοί χώροι, κρατητήρια και 200 τ.μ. αποθηκευτικοί χώροι) μετά
στεγασμένων ή μη χώρων στάθμευσης πέντε (5) λεωφορείων των εικοσιοκτώ θέσεων, δεκα-
πέντε (15) λεωφορείων των εννέα θέσεων, και 80 περιπολικών και λοιπών αυτοκινήτων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ κ.λ.π ΧΩΡΩΝ

1.	Γραφείο Διοικητή - Χώρος συνεργασίας	20 τ.μ.
2.	Γραφείο Υποδιοικητή - Χώρος αναμονής κοινού	15 τ.μ.
3.	Γραφείο Τμηματάρχη Μεταγωγών - Χώρος αναμονής κοινού	15 τ.μ.
4.	Γραφείο Τμηματάρχη Γραμματείας - Χώρος αναμονής κοινού	15 τ.μ.
5.	Γραφείο Αξιωματικών	20 τ.μ.
6.	Γραφείο Γραμματείας Διοικητικής Υποστήριξης	30 τ.μ.
7.	Αρχείο	60 τ.μ.
8.	Γραφείο Γραμματείας Τμήματος Μεταγωγών	20 τ.μ.
9.	Γραφείο Αξιωματικού Υπηρεσίας - Χώρος αναμονής κοινού	15 τ.μ.
10.	Γραφείο Τηλέτυπου – Τηλεφωνικό Κέντρο	10 τ.μ.
11.	Γραφείο Κινήσεως Οχημάτων	20 τ.μ.
12.	Γραφείο Συντήρησης Οικήματος	20 τ.μ.
13.	Γραφείο Συνοδών Κρατουμένων	20 τ.μ.
14.	Γραφείο Δεσμοφύλακα	20 τ.μ.
15.	Γραφείο Σκοπών Κρατητηρίου	20 τ.μ.
16.	Χώρος αναμονής επισκεπτών κρατουμένων	40 τ.μ.
17.	Επισκεπτήρια κρατουμένων	40 τ.μ.
18.	Χώρος Υποδοχής κρατουμένων	50 τ.μ.
19.	Χώρος Έρευνας κρατουμένων	50 τ.μ.
20.	Χώρος μηχανημάτων Ανίχνευσης Ναρκωτικών	20 τ.μ.
21.	Χώρος Ελέγχου Αποσκευών (X-ray)	10 τ.μ.
22.	Γραφείο Προανακρίσεων	10 τ.μ.
23.	Ιατρείο	10 τ.μ.
24.	Γραφείο Διαχείρισης	20 τ.μ.
25.	Γραφείο Λέσχης	15 τ.μ.
26.	Κυλικείο	20 τ.μ.

27.	Χώρος Αναψυχής κρατουμένων – Πολλαπλών Χρήσεων	80 τ.μ.
28.	Αποθήκη κυλικείου	50 τ.μ.
29.	Αποδυτήρια προσωπικού	40 τ.μ.
30.	Αίθουσα Συσκέψεων - Συγκεντρώσεων Προσωπικού – Γυμναστήριο	100 τ.μ.
31.	Κρατητήρια Ημεδαπών – Αλλοδαπών (Ανδρών- Γυναικών – Ανηλίκων)	500 τ.μ.
32.	Αύλειος Χώρος κρατουμένων	100 τ.μ.
33.	Γραφείο Επόπτη Κρατητηρίων της Δνσης Αλλοδαπών	15 τ.μ.
34.	Γραφείο Δεσμοφύλακα Κρατητηρίων της Δνσης Αλλοδαπών	15 τ.μ.
35.	Γραφείο Σκοπών Κρατητηρίου της Δνσης Αλλοδαπών	10 τ.μ.
36.	Γραφείο και Αποθήκη Ε.Ο.Μ.	20 τ.μ.
37.	Κρατητήρια της Δνσης Αλλοδαπών	1600 τ.μ.
38.	Αποθήκη Οπλισμού Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών	20 τ.μ.
39.	Αποθήκη Υλικού Υποδιεύθυνσης Μεταγωγών	80 τ.μ.
40.	Αποθήκη Οπλισμού της Δνσης Αλλοδαπών	20 τ.μ.
41.	Αποθήκη Υλικού της Δνσης Αλλοδαπών	80 τ.μ.
	ΣΥΝΟΛΟ ωφέλιμης επιφάνειας	3335 τ.μ.

Διευκρινήσεις για την κατασκευή διαμόρφωση του κτιρίου.

1. Το κτίριο που θα μισθωθεί να είναι ανεξάρτητο και αυτοτελές, σύγχρονο και λειτουργικό, με ανεξάρτητη είσοδο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η άνετη και ασφαλή παραμονή όσων εργάζονται, το επισκέπτονται ή διαμένουν σ' αυτό. και σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η ευχερής στάθμευση των οχημάτων τους.

Να βρίσκεται στο πολεοδομικό συγκρότημα της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης πλησίον Δικαστικών Φυλακών, Δικαστικού Μεγάρου, Αστυνομικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και ειδικότερα εκτός κέντρου πόλεως λόγω της ιδιομορφίας της Υπηρεσίας.

2. Στο διαγωνισμό δύναται να συμμετάσχουν ιδιοκτήτες ακινήτων:

(α) ολοκληρωμένων,

(β) ημιτελών

και (γ) υπό ανέγερση,

με την προϋπόθεση ότι θα παραδοθούν έτοιμα προς χρήση, τα μεν ημιτελή εντός οκταμήνου, τα δε υπό ανέγερση εντός δεκαπενταμήνου από της υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

3. Η προαναφερόμενη κατανομή των χώρων ανά γραφείο δύναται να τροποποιηθεί, εφόσον η υφιστάμενη κατάσταση του κτιρίου δεν επιτρέπει τη διαμόρφωση τους ως αναφέρεται ή υφίσταται πρόβλημα από λειτουργικής ή πολεοδομικής πλευράς. Η διάταξη των γραφείων να γίνει κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη λειτουργικότητα της υπηρεσίας και να διευκολύνει την εξυπηρέτηση των πολιτών.

4. Η ωφέλιμη επιφάνεια του κτιρίου προσαυξάνεται κατά 25% για διαδρόμους κλιμακοστάσια, τουαλέτες και εξωτερικούς τοίχους, **ήτοι: η συνολική επιφάνεια του κτιρίου εκτιμάται στα 4.170 τ.μ , περίπου.**

5. Η διαμόρφωση των γραφείων θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια των κατόψεων που θα θεωρηθούν από το Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής της Δνσης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α και θα εγκριθούν από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου.

6. Το κτίριο να διαθέτει :

A. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Επιφάνειες κλιμακοστασίων που να επιστρωθούν με μάρμαρο. Πατώματα που να επιστρωθούν με μάρμαρο ή πλακίδια πορσελάνης και τα wc με πλακίδια πορσελάνης.

2. Ασφαλή και επαρκή χώρους κράτησης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα της Υπηρεσίας μας (Αριθ. Πρωτ.: 8038/23/22 από 7-10-2005), καθώς και αποθήκες υλικών - οπλισμού.

α. Στους χώρους κράτησης και στις αποθήκες οπλισμού - υλικού, οι τοιχοποιίες να κατασκευαστούν από μπατική οπτοπλινθοδομή.

β. Πριν οι χώροι κράτησης επιχριστούν εσωτερικά με ισχυρή τσιμεντοκονία, να τοποθετηθεί πλέγμα 10X10.

γ. Πριν οι χώροι των αποθηκών επιχριστούν, εξωτερικά με ισχυρή τσιμεντοκονία, να τοποθετηθεί πλέγμα 10X10.

δ. Οι θύρες των κεντρικών εισόδων των χώρων κράτησης και των αποθηκών οπλισμού - υλικών, να είναι μεταλλική με διπλή λαμαρίνα 3mm και κοιλοδοκούς, κλειδαριές ασφαλείας και υποδομή για υποδοχή λουκέτου.

ε. Οι θύρες των κεντρικών εισόδων των χώρων κράτησης, να διαθέτουν συρόμενο ή ανοιγόμενο πορτάκι 0,30X0,40 που θα κατασκευαστούν στο μέσον αυτών και σε ύψος 1,50m, για τον έλεγχο των κρατουμένων, ή να τοποθετηθεί θύρα ασφαλείας με ανεστραμμένο 'ματάκι'.

3. Προσπέλαση και τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα διευκόλυνσης για τα Άτομα με Αναπηρία, ως κατωτέρω:

Ράμπα για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθώς και ειδικά μια διαμορφωμένη τουαλέτα Ατόμων με Αναπηρία.

Ο χώρος του WC Ατόμων με Αναπηρία να είναι διαστάσεων τουλάχιστον 1,70Μx2,00μ ,να διαθέτει θύρα ανοιγόμενη προς τα έξω καθαρού πλάτους 0,90 με φέρουσα χειρολαβή τύπου μοχλού (όχι σφαιρική) και οριζόντιους χειρολισθήρες σχήματος Π και κάσα σε έντονη χρωματική αντίθεση με τις παρακαείμενες επιφάνειες. Εντός του χώρου υγιεινής να τοποθετηθεί λεκάνη ειδικού τύπου, ύψους 0,45 – 0,50 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου με το εμπρόσθιο άκρο της σε απόσταση 0,70 – 0,80 από τον πίσω από αυτήν ευρισκόμενο τοίχο. Εκατέρωθεν της λεκάνης να τοποθετηθούν οριζόντιες χειρολαβές μήκους 0,75 μ, με το επάνω μέρος τους σε ύψος 0,70 μ από την τελική επιφάνεια του δαπέδου, αγκυρωμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να αντέξουν φόρτιση 150 χγρ τουλάχιστον. Τουλάχιστον στη μία πλευρά της λεκάνης να υπάρχει ελεύθερος χώρος πλάτους 0,90 μ, για την πλευρική προσέγγιση αμαξιδίου. Οι χειρολαβές που τοποθετούνται προς τους χώρους αυτούς να είναι ανακλεινόμενες με δυνατότητα ακινητοποίησης στην κατακόρυφη θέση.

Η μία εκ των δύο χειρολαβών να φέρει επ'αυτής την θήκη χαρτιού καθαρισμού. Η λεκάνη να εξοπλίζεται με καζανάκι χαμηλής πίεσης. Σε κάθε περίπτωση ο μηχανισμός του δοχείου πρέπει να ενεργοποιείται με εύχρηστο χειριστήριο, το οποίο να τοποθετείται εκτός αυτού σε σημείο προσιτό στον χρήστη. Πλησίον της λεκάνης να τοποθετείται μπαταρία τύπου (ντους), για την υγιεινή του χρήστη. Ο νιπτήρας να είναι ρηχός, ειδικού τύπου, ώστε το επάνω μέρος του να απέχει 0,80 – 0,85 εκ από το δάπεδο και το κάτω του να απέχει 0,70 εκ από αυτό, εργονομικός, χωρίς κολώνα στήριξης, διαστάσεων περίπου 0,68X0,60 μ και συνοδεύεται από ράφι στο ίδιο ύψος. Η στήριξη του νιπτήρα να γίνει στον τοίχο με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει σε φόρτιση στην εμπρόσθια άκρη του τουλάχιστον 150 χγρ. Στο νιπτήρα να τοποθετείται μπαταρία ανάμικτη με μακρύ (ρουξούνι) και μακρύ χειριστήριο. Ο καθρέπτης τοποθετείται με την κάτω ακμή στο 1,00 μ από το δάπεδο και έχουν ύψος τουλάχιστον 2,00 μ. Το υλικό επίστρωσης του δαπέδου, θα είναι αντιολισθηρό, Να προβλέπεται χρωματική αντίθεση μεταξύ δαπέδου, τοίχων και ειδών υγιεινής.

3.Ντουλάπες τουλάχιστον 80 τ.μ. περίπου στους γραφειακούς χώρους και ράφια τύπου dexion 50 τ.μ. στους αποθηκευτικούς και βοηθητικούς χώρους ως κατωτέρω:

α. Ερμάρια – βιβλιοθήκες γραφείων **60 τ.μ** και βάθους 40 εκ, από δάπεδο μέχρι και οροφή, με θύρες ανοιγόμενες από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 16mm κουρμπαριστή στα κατακόρυφα και περιθώριο P.V.C πάχους 3 χιλ. στο οριζόντια, με μηχανισμούς πόμολλα, μεντεσέδες, κλειδαριές κ.λ.π. Κουτί (για κάθε ερμάριο χωριστό-δυο πόρτες) με ορθοστάτες και ράφια με ισχυρή στερέωση από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 22mm και πλάτη 8mm, κάθε κουτί βάσεως, μπάζες, κορνίζες και λοιπά παρελκόμενα για πλήρη και κανονική λειτουργία.

β. Ερμάρια – ντουλάπια ρουχισμού **20 τ.μ.** και βάθους 60 εκ, από δάπεδο μέχρι και οροφή, με θύρες ανοιγόμενες από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 16mm κουρμπαριστή στα κατακόρυφα και περιθώριο P.V.C πάχους 3 χιλ. στο οριζόντια, με μηχανισμούς πόμολλα, μεντεσέδες, κλειδαριές κ.λπ. Κουτί (για κάθε ερμάριο χωριστό-δυο πόρτες) με ορθοστάτες και ράφια με ισχυρή στερέωση από έγχρωμη μελαμίνη πάχους 22mm και πλάτη 8mm, κάθε κουτί βάσεως, μπάζες, κορνίζες και λοιπά παρελκόμενα για πλήρη και κανονική λειτουργία.

Κάθε ενιαίο σύνολο θα τοποθετηθεί σε προκαθορισμένη από τα σχέδια θέση και περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα για πλήρη λειτουργία, τελειώματα κ.λπ.

5. Ντουλάπια κουζίνας **5 τ.μ** περίπου πάγκο νεροχύτη – πάσο κλπ για πλήρη και κανονική λειτουργία, στην αίθουσα συσκέψεων συγκεντρώσεων προσωπικού.

6. Μεταλλικά σκίαστρα (περσίδες) σε όλα τα υαλοστάσια των γραφείων.

7. Κιγκλιδώματα, διαμέτρου Φ20 στα γραφεία του Αξ/κού Υπηρεσίας και προσαγωγών. Τα τζάμια που θα χρησιμοποιηθούν στα συγκεκριμένα υαλοστάσια και στη θύρα κεντρικής εισόδου θα είναι τρίπλεξ αντιβανδαλιστικά.
8. Κιγκλιδώματα από την πλευρά των όμορων κτιρίων (εάν υπάρχουν) για αποτροπή ανεπιθύμητων ατόμων.
9. Μεταλλικές θύρες στις αποθήκες οπλισμού - υλικού.
10. Χρωματισμός των χώρων εξωτερικά και εσωτερικά του κτιρίου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.
11. Βάση και ιστό σημαίας.
12. Βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα, για τοποθέτηση αλεξίσφαιρης σκοπιάς, (εάν κριθεί απαραίτητο) διαστάσεων 2μΧ2μ. Η σκοπιά θα γίνει με δαπάνη της Υπηρεσίας.

Β.ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Δίκτυο Δομημένης καλωδίωσης στα γραφεία, σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 8039/1/82 από 31-7-2004 Τεχνική Περιγραφή και Ηλεκτρολογική εγκατάσταση η οποία θα εξασφαλίζει συντελεστή ισχύος (συν. φ)ίσο ή μεγαλύτερο 0,95 και θα διαθέτει αντιηλεκτροπληξιακή προστασία και γείωση.

α. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του είδους της παροχής δεν είναι δυνατή η κεντρική αντιστάθμιση, αυτή θα εγκαθίσταται σε επιμέρους παροχές (φωτισμού, κινητήρων κλπ) εάν δε ούτε και αυτό δεν είναι εφικτό, να υπάρχει εγκατάσταση κατάλληλης συνδεσμολογίας πυκνωτών σε κάθε επιμέρους συσκευή χωριστά, όπου αυτό απαιτείται (π.χ.κινητήρες, κλιματιστικά κλπ). Δ5/ΗΛ/Β/Φ1. α/9021/17.5.2005 και Δ5/ΗΛ/Β/οικ20168 από 9-10-2006 των κοινών υπουργικών αποφάσεων και Δ5/ΗΛ/Β/16954/13.9.2005

β. Ο φωτισμός των γραφείων, διαδρόμων κλπ. εσωτερικών χώρων να γίνεται με κατάλληλα φωτιστικά φθορισμού, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται (κρατητήρια κλπ.), η έναυση των οποίων να γίνεται με ηλεκτρικό εκκινητή (BALAST).

2. Σύστημα ψύξης – θέρμανσης.

3. Χώρους που να διαθέτουν φυσικό αερισμό και όπου αυτό δεν είναι εφικτό να κατασκευαστεί μηχανικός.

4. Χώρο RACK που θα κλιματίζεται.

5. Στα WC παροχή ρεύματος και στεγνωτήρας χεριών.
6. Φωτιστικά στοιχεία (60X60 ή 2X36W) φθορισμού με αντανουαστήρες.
7. Λήψη T.V. (κεραία, ενισχυτής, καλώδια, πρίζες κ.λ.π.) στα γραφεία Διοικητών, Αξιωματικού Υπηρεσίας, Γραμματείας, χώρους πολλαπλών χρήσεων.
8. Προβολείς εξωτερικά του κτιρίου και φωτισμός στην περίφραξη εάν υπάρχει.
9. Εξωτερικά του κτιρίου θα τοποθετηθεί σκοπιά αλεξίσφαιρη με κλιματισμό η οποία θα ηλεκτροδοτηθεί με καλώδιο 3X2,5mm και θα εγκατασταθεί και γραμμή τηλεφώνου.
10. Αλεξικέραυνο εάν κριθεί ότι απαιτείται.
11. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος εάν κριθεί ότι απαιτείται.
12. Κατασκευή αύλειου χώρου Κρατουμένων.

Γ.ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

- 1.Κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης(C.C.T.V.)(καλωδίωση). Οι κάμερες να τοποθετηθούν στο διάδρομο των κρατητηρίων και εξωτερικά του κτιρίου, (τέσσερις γωνίες) με εγκατάσταση μόνιτορ στο Γραφείο του Αξιωματικού Υπηρεσίας.(δαπάνη της Υπηρεσίας),σχετικό το επισυναπτόμενο 8039/1/86 από 16-8-2004 έγγραφό μας.
- 2.Τηλεφωνικής συσκευής (καρτοτηλέφωνο) στον προθάλαμο των κρατητηρίων και στους χώρους αναμονής κοινού.
3. Πινακίδας στην πρόσοψη αυτού.
4. Ψύκτες ύδατος έξω από τα wc.
5. Εγκατάστασης σειρήνας εφόσον απαιτείται.

Δ. ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ-ΓΚΑΡΑΖ

Εάν το υπό μίσθωση ακίνητο διαθέτει οικοπέδο, θα γίνει κατασκευή περίφραξης, συνολικού ύψους δύομισι (2,5) μέτρων:

- (1) Ένα (1) μέτρο οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20 εκ. κανονικά, επιχρισμένο και κιγκλίδωμα 1,5 μέτρα ή
- (2) Συρματόπλεγμα γαλβανιζέ, καρέ 5,5x5,5 εκατοστά, πάχος σύρματος 2,70 χιλιοστά , με σύρμα (ούγια) ενίσχυσης 3,00 χιλιοστά κατά μήκος της περίφραξης το οποίο στερεώνεται σε φυγοκεντρικούς πασσάλους από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες διαμέτρου 1 1/2» με τοποθέτηση των στύλων , κάθε 2,00 μ.
Η περίφραξη θα διαθέτει δυο (2) μεταλλικές θύρες που θα λειτουργεί ηλεκτρικά , πλάτους τουλάχιστον 5 μ.μ.
- (3)Τοποθέτηση θύρας (γκαραζόποτρας) στην είσοδο του γκαράζ, (εάν υπάρχει) ηλεκτρικά και ασύρματα χειριζόμενη.

(4) Κατασκευή βάσης διαστάσεων 2μχ2μ από οπλισμένο σκυρόδεμα, για την τοποθέτηση(μελλοντικά) του φυλακίου –Σκοπιάς. Εντός του φυλακίου θα υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός και μπουτόν για το άνοιγμα και κλείσιμο της θύρας του γκαράζ. (περί αυτού θα απαιτηθεί συνεργασία). Η σκοπιά θα γίνει με δαπάνη της Υπηρεσίας.

(5) Επίστρωση του αύλειου χώρου με ασφαλτο ή με κύβους επίστρωσης πεζοδρομίου πάχους έξι (6)εκ, ή πλάκες πεζοδρομίου, με εξαίρεση των χώρων που θα γίνει δενδροφύτευση.

(6) Η επιφάνεια του γκαράζ (εάν υπάρχει) θα επιστρωθεί με βιομηχανικό δάπεδο.

(7) Διαγράμμιση των χώρων στάθμευσης. (εξωτερικών ή στεγασμένων).

(8) Περιμετρικός φωτισμός της περίφραξης. Η έναυση και το σβήσιμο θα γίνεται με φωτοκύτταρο μέρας-νύκτας.

(9) Κατασκευή ζαρντινιέρων για τον εξωραϊσμό του χώρου.

- Οι δαπάνες σύνδεσής του με τους Κοινοφελείς Οργανισμούς (ύδρευσης, αποχέτευση).

- Τυχόν διαφοροποιήσεις επί των ανωτέρω, θα γίνουν μετά από έγκρισή μας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΡΙΚΟΛΙΑΣ

Π.Ε./ Αρχιτέκτων Μηχανικός

2. ANNA ΙΣΚΟΥ

Π.Ε./ Πολιτικός Μηχανικός

3. ΙΣΙΔΩΡΑ ΛΙΟΣΗ

Τ.Ε./ Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΜΠΙΑΚΗΣ

Ταξίαρχος

Για την αντιγραφή
Αθήνα, αυθημερόν
Για το Τμήμα Κτιριολογικής Υποδομής/
Δ/σης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α

Ο Διευθυντής
Δημήτριος ΚΟΡΜΠΙΑΚΗΣ
Ταξίαρχος

Ισιδώρα ΛΙΟΣΗ
Τ.Ε Μηχανικών